

Смета №1
на изыскательские работы

Наименование объекта изысканий: Топографическая съемка территории Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 27, к. 2, лит. А.

Заказчик:

Подрядчик:

Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.

Сметный расчет составлен в ценах III кв. 2025 г.

№ пп	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Раздел	Полевые работы		
1.1	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности I. Вид территории: застроенная	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.4 А=2233 руб; Количество = 0.8655 (1 га)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек 2233 руб * 0.8655 * 1	1 932,66
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания			
	Козфф.перехода в тек.цены	Ктек = 1		
	Разделы документации			
	1. Полный комплекс работ	100%		
1.2	Итого Полевые работы:			1 932,66
1.3	Всего Полевые работы:			1 932,66
2	Раздел	Камеральные работы		
2.1	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности I. Вид территории: застроенная	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.4 А=737 руб; Количество = 0.8655 (1 га)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек 737 руб * 0.8655 * 1	637,87
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания			
	Козфф.перехода в тек.цены	Ктек = 1		

1	2	3	4	5
	Разделы документации			
	1. Полный комплекс работ	100%		
2.2	Итого Камеральные работы:			637,87
2.3	Всего Камеральные работы:			637,87
3	Раздел	Прочие расходы		
3.1	Расходы по организации и ликвидации работ с учетом коэффициента для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. (K=2.5)	О.у. п.13	Коэф - т 2.5 и 6% от п.1.3	289,90
3.2	Всего Прочие расходы:			289,90
4	Итого по смете:			2 860,43
5	Индекс на III квартал 2025 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001	Письмо Минстроя России от 16.07.2025 №41280-ИФ/09	Коэф - т 6.70 от п.4	19 164,88
6	Всего по смете:			19 164,88

Всего по смете (руб.): 19 164.88 (Девятнадцать тысяч сто шестьдесят четыре рубля восемьдесят восемь копеек)

Составил:

Инженер 1 категории сектора подготовки ремонта СПб ГБУ "Служба Заказчика администрации Невского района" _____ Яненко А.В.

Проверил:

Начальник сектора проектного сопровождения СПб ГБУ "Служба Заказчика администрации Невского района" _____ Багаев К.А.

